Les enduits
application mécanique

Les enduits à base de ciment ou de chaux peuvent être rapidement mis en œuvre grâce à des machines adéquates. D'une épaisseur totale de 20 mm, l'enduit multicouche doit respecter certaines précautions d'usage.

PRODUITS CONSEILLÉS

SOLUTION COURANTE

MULTIBAT® | TRADIBAT™ 85 | TRADIFARGE® PLUS

SOLUTION ASPECT TRADITIONNEL

CHAUX NATHURAL®

SABLE À ENDUITS

DISPONIBLE EN

VRAC

OU

BIG BAG

COLIS BAG®

Dosages pour 1 sac
***Pour les supports RT 2 : prendre les dosages fourchette basse**

		Dosage équivalent Kg de ciment/m³ de sable	**Sable** de type 0/2mm à 0/4mm
CORPS D'ENDUIT 12-15 mm	Sac 35kg	350 à 450 kg/m³	x 10
	Sac 25kg	350 à 450 kg/m³	x 7
FINITION 5-8 mm	Sac 35kg	250 à 350 kg/m³	x 10 à 14
	Sac 25kg	250 à 350 Kg/m³	x 7 à 10

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau.
Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP

DTU 26.1
2008

1 LA PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, rugueux et les joints de maçonnerie remplis et arasés. La planéité du support ne doit pas dépasser 1 cm sous la règle de 2 m.

ATTENTION :

- Le support doit être arrosé la veille et le matin de l'application. Les supports en terre cuite seront arrosés à l'avancement.
- La température idéale pour enduire se situe entre 8 °C et 25 °C à l'ombre.
- Les enduits ne doivent pas être réalisés en période de gel, de vents secs et sur des supports chauds ou desséchés.
- Attendre au moins un mois après la réalisation de la maçonnerie pour pouvoir enduire.

2 LE CHOIX DES MATERIAUX

- L'eau de gâchage doit être propre et claire ; le sable exempt de terre et de matière végétale, avec une courbe granulométrique régulière.

3 L'APPLICATION

- Appliquer l'enduit en 2 couches successives d'épaisseurs et de dosages dégressifs vers l'extérieur.
- La couche n° 1, appelée « corps d'enduit », est étalée et dressée à la règle sur une épaisseur de 12 à 15 mm.
- Attendre le délai minimal de durcissement (de 4 à 7 jours) avant l'application de la couche n° 2 dite de finition.
- L'épaisseur des 2 couches projetées doit être comprise entre 20 et 25 mm.

À SAVOIR

- L'aspect final dépend de la consistance de gâchage et de l'angle de projection.